











1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>12.</b>	<b>Sakaru kabeļa ievietošana aizsargcaurulē pik. 03/41</b>	<b>m</b>	<b>6,0</b>											
12.1.	Sakaru kabeļa ievietošana aizsargcaurulē pik. 03/41	m	6,0											
12.2.	Sakaru kabeļa atrakšana ar roku darbu	m <sup>3</sup>	5											
12.3.	Sakaru kabeļa ievietošana divpusējā metāla aizsargcaurulē DN75	m	6,0											
12.4.	Tranšejas aizbēršana	m	5											
<b>13.</b>	<b>Esošā kanalizācijas vada demontāža pik. 02/15</b>	<b>m</b>	<b>6,0</b>											
13.1.	Esošās (nedarb.) pašteces kanalizācijas caurules Ø200mm atrakšana, nojaukšana un utlizācija	m	6,0											
13.2.	Kanalizācijas caurules Ø200mm galu tamponāža	gab.	2											
13.2.1.	Betona java caurules tamponāžai	m <sup>3</sup>	0,1											
<b>14.</b>	<b>Citi būvniecības darbi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>											
14.1.	Izbūvēto ūdensnoteku izpildmērījums	km	0,34											
14.2.	Izpilddokumentācijas sagatavošana	kpl.	1											
<b>KOPĀ:</b>														

Sastādīja:

M.Cēsniņš \_\_\_\_\_

Pārbaudīja:

J.Teivens \_\_\_\_\_