SEGUMU PLĀNS 2. kārtas 1 un 2 etaps
M 1:500

Segumu veidi un apjomi

Apzīm., Nr.	Konstrukcija	Slāņa biezums, cm	Slāņa nosaukums	Mērvienība	Daudzums
Betona bruģis		6 4 7 8 10	betona bruģis dolomīta šķembas (fr.2-8mm) cirsnēts minerālmateriāls (0-32mm) cirsnēts minerālmateriāls (0-45mm) izlīdzinošā smilts kārta atdalošs geotekstils	m^2	897
Betona bruģis Frēzējuma josla		8 4 8 22 10	betona bruģis dolomīta šķembas (fr.2-8mm) cirsnēts minerālmateriāls (0-32mm) cirsnēts minerālmateriāls (0-63mm) izlīdzinošā smilts kārta atdalošs geotekstils	m^2	114
Zālens		8 13 10	cirsnēts minerālmateriāls 0/32 cirsnēts minerālmateriāls 0/45 izlīdzinošā smilts kārta atdalošs geotekstils	m^2	528
Zālens		15	apsēta melnzeme ar zāļāju sēklām esošā vai uzbērta grunts	m^2	478
Nostiprinātais zālājs		15	nostiprināts kokosa šķiedras paklājs apsēta melnzeme ar zāļāju sēklām uzbērta grunts	m^2	157
			betona ielas apmales BR100.30.15 h=10cm betona ietves apmales BR100.20.8	m m	109 215

Objekta izvietojuma shēma



Iepriekš izbūvētie segumi un elementi

- Betona bruģa brauktuve
- Betona bruģa stāvvieta
- Betona bruģa ietve
- Frēzējuma josla
- Asfalta brauktuve
- Asfalta ietve
- Grants nomale
- Nostiprinātais zālājs
- Nostiprinātais zālājs
- Izbūvētas ielas apmales
  Izbūvētas ietves apmales
  Izbūvētas betona teknes
- Iepriekš iestādīti krūmi vai koki
- Iepriekš uzstādītas atkritumu urnas
- Iepriekš uzstādīti soli

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

NR.PLĀNĀ	NOSAUKUMS
1	BRĪVDABAS ESTRĀDE
2	WC ĒKA
3	AUTOMOBIĻU STĀVVIETAS
4	AUTOBUSU STĀVVIETAS
5	BIO TUALEŠU LAUKUMS
6	ATKRITUMU KONTEINERU NOVIETNE
7	SKATĪTĀJU STĀVLAUKUMI
8	ATBALSTA SIENA

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	NOSAUKUMS
	2. KĀRTAS 1. ETAPA BŪVDARBU ROBEŽA
	2. KĀRTAS 2. ETAPA BŪVDARBU ROBEŽA
	KOPĒJĀ BŪVDARBU ROBEŽA PIEBRAUCAMĀ CEĻA IZBŪVEI
	ZEMES GABALA ROBEŽA
	PROJEKTĒJAMĀS ĒKAS
	PROJEKTĒJAMĀS AUGSTĀS BETONA IELAS APMALES
	PROJEKTĒJAMĀS BETONA IETVES APMALES
	PROJEKTĒJAMIE APSTĀDĪJUMI
	PROJEKTĒJAMĀS GŪLIJAS
	PROJEKTĒJAMĀ NOGĀZE
	PROJEKTĒJAMAIS ŽOGS AR VĀRTIEM
	ESOŠO ELEMENTU DEMONTĀŽA
	PROJEKTĒJAMIE APGAISMOJUMA STABI
	2. KĀRTĀ UZSTĀDĀMĀS ATKRITUMU URNAS
	2. KĀRTĀ UZSTĀDĀMIE SOLI
	IEPRIEKŠ IZBŪVĒTS ELEKTROAPGĀDES KABELIS

PIEZĪMES:
1.Izmēri doti metros;
2.Ēkas 0.00 atzīme ir pieņemta +5,00 LAS sistēmā;
3.Doto sadaļu skatīt kopā ar AR sadaļas risinājumu rasējumiem;
4.Inženierkomunikāciju trasējumiem doti principiālie risinājumi ar pieslēgumiem pie esošajām inženierkomunikācijām;
5.Projektētās nogāzes paredzētas no 20-30° slīpumā;
6.Skatīt kopā ar TS/ĢP-01 lapu;
7.Žogu un vārtus ap teritoriju jāizbūvē 1. būvdarbu kārtā;
8. Šķērsgriezumus skatīt lapās TS/ĢP-05;
9.Būvdarbu robežas atspoguļo segumu izbūves robežas.
10. Segumu materiālu tehniskās īpašības skatīt Skaidrojošajā aprakstā.

Nr.2 x=374635.398, y=427996.649, H=5.662

Nr.1 x=374590.243, y=427909.064, H=6.099

x=374700
y=428000

x=374600
y=427950

x=374550
y=427900

Proj. ūdensvada pieslēgumu izveidot pie sāciļpota ūdensvada ar diametru ne mazāku par 100 mm

20m 40m 60m 80m 100m

88820080728
88820080035
88820080764

Pasūtījums:	Estrāde Roja, Rojas novads
Pasūtījuma reģistrācijas Nr. 74966 Pasūtītājs: Rojas novada dome	
Vadītājs J.Rutkis 20.12.2015.	Topogrāfiskais plāns — Lapas 1
Sertificēta persona Jānis Rutkis, Nr. AC-000000032 09.12.2015.	
Mērnieks J.Rutkis 09.12.2015.	Mērogs 1:500 — Lapa 1
Plānu saskaņoja A.TIss 05.01.2016.	

LATVIJASMERNIEKS.LV
SIA "Latvijasmernieks.lv", reģ.nr.40003783960, Māža iela 4, Rīga, LV-1048
Ziemeļvalzemes tiesās, K.Valdemāra iela 3a, Talsi, LV-3200, tālr.63221047

DATI
Dati ievadīti pašvaldības vienotajā digitālajā kartē.
Uzmērījums reģistrēts ar Nr.
8882 TP 55595
2016. gada 20. jūlijā
SIA "GeoDATI" Vasarnīca iela 16, Ventspils, LV-3601
e-pasts:cimfo@geodati.lv www.geodati.lv

Autors:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Objekta nosaukums: Būvprojekta "Brīvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā" izmaiņas sadaļā Inženierkomunikācijas 2. kārta Kadastra apzīmējums 8882 008 0728	Mērķis: TS/ĢP — Stadija: BP — Lapas Nr.: TS/ĢP 2/02 — Lapu sk.: 23
BP Dabas vērt.	V. Čiplika	5.04.2018		Adrese: Selgas iela 1, Roja, Rojas novads	Pasūtījuma Nr.: — Arhīva Nr.: RND/2018/L 19 (18-01/80) — Mērogs: 1:500 — Formātsa: A1 — Izdruku sk.:
Izstrādāja:	A.Treicis	5.04.2018		Pasūtītājs: Rojas novada dome Lapas nosaukums: SEGUMU PLĀNS 2. kārtas 1 un 2 etaps	SIA "MODUS-R" Elmedinas iela 7a-1, Rīga, LV-1046, Tālr.: 67334079,Lun4ja e: modusvr@inbox.lv reģ.nr. 40003778118 būvkomersanta apl.nr. 0922-R
					SIA "AVR ", reģ.nr. 40003105867 būvkomersanta apl.nr. 3066RA ja. Miera iela 82/1-3, Rīga , LV 1013 e: avrsia@inbox.lv, mob. 29296598

SIA "MANTOJUMS"
Reģ. Nr. 40103049706
Būvkomersanta reģ. Nr. 1580-RA
Rīga, Ieriķu 43-8, LV1084
Tālr. 29477750
e-pasts: alvarsfreidis@inbox.lv