LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS 2. kārtas 1 un 2 etaps
M 1:500

APZAĻUMOŠANAS AUGU EKSPLIKĀCIJA 2. kārta

Nr.plānā	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Sakņu sistēma	Stādu izmēri	Stādīšanas attālums	Skaits	Piezīmes
1.	Syringa „Dobeles meitene"	Ceriņi „Dobeles meitene"	C10	h - līdz 2m Ø1.5m	1.5 - 2.0m skatīt plānā izvietojumu	17 vienības	balti ziedi ziedēšanas laiks V-VI
2.	Spiraea nipponica (RVA) „Rotundifolia"	Niponas spireja „Rotundifolia"	P11	h - 1.0m Ø1.2m	1.5m skatīt plānā izvietojumu	31 vienības	balti ziedi, tumši zaļas lapas ziedēšanas laiks VI-VII
4.	Philadelphus x lemoneі „ERECTUS"	Lemuāna filadelfs „ERECTUS"	P12	h- 1.0m Ø 0.6m	0.6-0.8m skatīt plānā izvietojumu	6 vienības	krēmbalti, smaržīgi, noapaļots, kompakts, vasarzaļš ziedēšanas laiks VIb-VIIs
5.	Pinus mugo (RVA) "MOPS"	Kalnu priede "MOPS"	C12	h-1.5-2.0m Ø1.5-2.0m	1.5-2.0m skatīt plānā izvietojumu	6 vienības	tumši zaļas skujas, cirpt rudenī vai pavasarī
7.	Philadelphus „Albatre"	Jasmīns "Albatre"	P11	h-1.5m Ø1.2m	1.0-1.2m skatīt plānā izvietojumu	2 vienības	balti ziedi, smaržīgi, noapaļots, vasarzaļš ziedēšanas laiks VI

ZĀLIENU AUGU SARAKSTS

Nr.p.k.	Nosaukums	Latīniskais nosaukums	Kondicionēto sēklu izsējas norma kg/ha
1.	Aitu auzene	Festuca ovina	89
2.	Sarkanā auzene	festuca rubra	133
3.	Daudzgadīgā airene	Lolium perenne	200
4.	Pļavas skarene	Poa pratensis	80
5.	Parastā smilga	Agrostis tenuis	40
6.	Baltais āboliņš	Trifolium repens	78

Objekta izvietojuma shēma



Iepriekš izbūvētie segumi un elementi

- Betona bruģa brauktuve
- Betona bruģa stāvvieta
- Betona bruģa ietve
- Frēzējuma josla
- Asfalta brauktuve
- Asfalta ietve
- Grants nomale
- Nostiprinātais zālājs
- Nostiprinātais zālājs
- Izbūvētas ielas apmales / Izbūvētas ietves apmales / Izbūvētas betona teknes
- Iepriekš iestādīti krūmi vai koki
- Iepriekš uzstādītas atkritumu urnas
- Iepriekš uzstādīti soli

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

NR.PLĀNĀ	NOSAUKUMS
1	BRĪVDABAS ESTRĀDE
2	WC ĒKA
3	AUTOMOBIĻU STĀVVIETAS
4	AUTOBUSU STĀVVIETAS
5	BIO TUALEŠU LAUKUMS
6	ATKRITUMU KONTEINERU NOVIETNE
7	SKATĪTĀJU STĀVLAUKUMI
8	ATBALSTA SIENA

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	NOSAUKUMS
	2. KĀRTAS 1. ETAPA BŪVDARBU ROBEŽA
	2. KĀRTAS 2. ETAPA BŪVDARBU ROBEŽA
	KOPĒJĀ BŪVDARBU ROBEŽA PIEBRAUCAMĀ CEĻA IZBŪVEI
	ZEMES GABALA ROBEŽA
	PROJEKTĒJAMĀS ĒKAS
	PROJEKTĒJAMĀS BETONA IELAS APMALES BR100.30.15
	PROJEKTĒJAMĀS BETONA IETVES APMALES BR100.20.8
	PROJEKTĒJAMĀ NOGĀZE
	PROJEKTĒJAMAIS ŽOGS AR VĀRTIEM
	ESOŠO ELEMENTU DEMONTĀŽA
	PROJEKTĒJAMIE APGAISMOJUMA STABI
	PROJEKTĒJAMAIS IETVES SEGUMS
	PROJEKTĒJAMAIS BRAUKTUVES SEGUMS
	PROJEKTĒJAMAIS PAGAIDU ŠĶEMBU SEGUMS
	PROJEKTĒJAMAIS ZĀLIENS
	PROJEKTĒJAMAIS STIPRINĀTAIS ZĀLIENS
	PROJEKTĒJAMIE APSTĀDĪJUMI
	SOLS
	ATKRITUMU URNA
	NOROBEŽOJOŠAIS ELEMENTS Ø400/Ø600
	IEPRIEKŠ IZBŪVĒTS ELEKTROAPGĀDES KABELIS

PIEZĪMES:
1.Izmēri doti metros;
2.Ēkas 0.00 atzīme ir pieņemta +5.00 LAS sistēmā;
3.Doto sadaļu skatīt kopā ar AR sadaļas risinājumu rasējumiem;
4.Inženierkomunikāciju trasējumiem doti principiālie risinājumi ar pieslēgumiem pie esošajām inženierkomunikācijām;
5.Projektētās nogāzes paredzētas no 20-30° slīpumā;
6.Skatīt kopā ar TS/GP-01 lapu;
7.Žogu un vārtus ap teritoriju jāizbūvē 1. būvdarbu kārtā;
8. Šķērsgriezumus skatīt lapās TS/GP-05;
9. Būvdarbu robežas atspoguļo segumu izbūves robežas.
10. Segumu materiālu tehniskās īpašības skatīt Skaidrojošajā aprakstā.
11. Apstādījumu ierīkošanas apjomi saskaņojami ar Pasūtītāju.

PIEZĪMES:
1. LKS-92 koordinātu sistēma, Mēroga koeficients 0.9996000
2. LAS augstumu sistēma.
3. Uzmērīšana veikta 2015. gada 9.decembrī. Uzmērāmās teritorijas platība - 4.21 ha.
4. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un saīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.
5. Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei.
6. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
7. Topogrāfiskie apzīmējumi atbilst atbilstoši 2012.gada 24.aprīļa LR Ministru kabineta noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 1.pielikumam.
8. Uzmērīšanā izmantoti ar LatPos bāzes stacijas Talsi korekcijām RTK režīmā noteiktie atbalsta punkti:
   Nr.1 x=374590.243, y=427909.064, H=6.099
   Nr.2 x=374635.398, y=427996.649, H=5.662

Proj. ūdensvada pieslēgumu izveidot pie sāeilpota ūdensvada ar diametru ne mazāku par 100 mm

20m 40m 60m 80m 100m

LATVIJASMERNIEKS.LV	Pasūtījums: Estrāde Roja, Rojas novads		
SIA "Latvijasmernieks.lv", reģ.nr.40003783960, Māža iela 4, Rīga, LV-1048 Zemeļkurzemes birojs, K.Valdemāra iela 3a, Talsi, LV-3200, tālr.63221047	Pasūtījuma reģistrācijas Nr. 74966 Pasūtītājs: Rojas novada dome		
Vadītājs J.Rutkis 20.12.2015.	Topogrāfiskais plāns	Lapas 1	
Sertificēta persona Jānis Rutkis, Nr. AC-000000032 09.12.2015.			
Mērnieks J.Rutkis		Lapa 1	
Plānu saskaņoja A.TIss 05.01.2016.	Mērogs 1:500		

DATI
Dati ievadīti pašvaldības vienotajā digitālajā kartē. Uzmērījums reģistrēts ar Nr.
8882 TP 55595
2016. gada 20. jūlijā
SIA "GeoDATI" Vasarnīca iela 16, Ventspils, LV-3601
e-pasts:cimfo@geodati.lv www.geodati.lv

Autors:	Uzvārds:	Parakstis:	Datums:	Objekta nosaukums: Būvprojekta "Brīvdabas estrāde Roja, Rojas novadā" izmaiņas sadaļā/nai kārtās 2. kārta Kadastra apzīmējums 8882 008 0728	Stadija: BP / Lapas Nr.: TS/GP 2004 / Lapu sk.:
BP Dabīgā vide	V. Čiplika	5.04.2018		Adrese: Selgas iela 1, Roja, Rojas novads	Pasūtījuma Nr.: RND/2018/L 19 (18-01/80) / Mērogs: 1:500 / Datums:
				Pasūtītājs: Rojas novada dome	SIA "MODUS-R" Elmedāles iela 7a-1, Rīga, LV-1046, Tālr.: 67334079,Lursa@apollo.lv e: modusr@inbox.lv reģ.nr. 40003778118 būvkomersanta apl.nr. 0922-R
Izstrādāja:	A.Treicis	5.04.2018		Lapas nosaukums: LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS 2. kārtas 1 un 2 etaps	SIA "AVR ", reģ.nr. 40003105867 būvkomersanta apl.nr. 3066RA ja. Miera iela 82/1-3, Rīga , LV 1013 e: avrsia@inbox.lv, mob. 29296598

SIA "MANTOJUMS"
Reģ. Nr. 40103049706
Būvkomersanta reģ. Nr. 1580-RA
Rīga, Ierīķu 43-8, LV1084
Tālr. 29477750
e-pasts: alvarstrelcs@inbox.lv

88820080728
88820080035
88820080764
x=374700 y=428000
x=374600 y=427950
x=374550 y=427900