


SPECIFIKACIJA

Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Skaits
1	Iegremdējamais notekudeņu sūknis Flygt CP 3085 HT	kompl.	2
2	Sūkņu atbalsļa pēda DN80	gab.	2
3	AlSi 316 sūkņa vaduļas	gab.	2
4	AlSi 316 iēdes sūkņa izvešanai	gab.	2
5	Nerūsējošā tērauda (AlSi 316) stāvvads DN80	kompl.	2
6	Atloku aizbīdītis DN80 komplektā ar skrūvēm AlSi316	gab.	2
7	Atloku pretvārstis DN80	gab.	2
8	Iepildīde sūknētavā Ø200	gab.	1
9	Atloks / uzmaņa ner.tērauds DN80 / PE Ø90	gab.	2
10	Vāks ar gāzes atspērēm	kompl.	1
11	SP ventilācija	kompl.	1
12	Ei. ievada caurule	kompl.	1
13	Kāpnes	gab.	1
14	Platforma uz kāpnēm	kompl.	1
15	Rupjo frakciju grozs (iepl. caur.)	kompl.	1
16	Nāzveida aizbīdītis (iepl. caur.)	kompl.	1
17	Kāta pagarinājums	kompl.	1
18	Lodveida krāns (manometram)	kompl.	1
19	Siltumizolācija ivertnei	kompl.	1
20	Atloku trejgabais DN80 ar 2 atloku līkumiem DN80/90°	gab.	2
21	Sūknēšanas GRP ivertne D1600 H=3000, atbilstoši LV/S EN 12050-1:2003	kompl.	1
22	Esoša betona plātne	gab.	1
23	Trauksmes plūdiņš	gab.	1
24	Hidrostatiskais līmeņa devējs	kompl.	1

Piezīme:
Pārbūvējamās sūkņu stacijas Ostas ielā 1 principiālajam risinājumam ir informatīvs raksturs. Sūkņu stacijas komplektāciju, materiālu izvēli un aprīkojumu precizēt būvniecības laikā kopā ar SIA "Rojas DzKU un sūkņu stacijas piegādātāju pārstāvi.



BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:			<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>SIA "Firma L4"</div><div>Rīga, Jelgavas iela 90</div><div>Rēģ Nr.40003236001</div><div>Tālrunis: +371 67500180</div></div>			<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>SIA „Jura Voicehoviča projektēšanas birojs”</div><div>Jelgava, Akmeņu iela 28</div><div>Rēģ.Nr.43603064850</div></div>											
PASŪTĪTĀJS:			LĪGUMS:														
SIA "Rojas DzKU"			Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā														
BŪVOBJEKTS:			Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā														
Amats			Uzvārds			Paraksts			Datums			Rasējuma nosaukums:			Līguma Nr. 2017-PROJ/857-18		
															Atbilst Nr. 2017-PROJ/857-18		
Izstrādāja			L.Voičiška						20.11.2017.			Pārbaudīja			Mērogs: b.m.		
Pārbaudīja			J.Voicehovičs						20.11.2017.			stacija Ostas ielā 1			Stadija		
															Lapas		
															Marka un Nr		
															ŪKT-22		