

Būvdarbu apjomu saraksts KSS-2				
Nr.pk.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	Atkārtotā zemējuma montāža sadalnei	kompl.	1	
2	Caurules montāža	m	42	
3	Grants seguma atjaunošana	m <sup>2</sup>	5	
4	Iekārtu pieslēgšana	kompl.	3	
5	Izpildedokumentācija un elektriskie mērījumi	kompl.	1	
6	Kabeļa montāža caurulē	m	42	
7	Kabeļa montāža pa konstrukcijām	m	4	
8	Kabeļa montāža tranšejā	m	64	
9	Kabeļu gala apdares montāža 0,4 kV	gab.	4	
10	Konstrukciju zemēšana	gab.	1	
11	3f Kontakta montāža	gab.	2	
12	Neuzskaitītie darbi (demonāža, caurumu urbšana, blīvēšana uc.)	cilv. st.	2	
13	Sadales SP-2 montāža un komplektācija	kompl.	1	
14	Tranšejas aizbēršana	m	110	
15	Tranšejas rakšana	m	110	
16	Tranšejas sagatavošana	m	110	
17	Trases digitālā nospraušana un uzmērīšana	m	110	

BŪVPROJEKTA  
IZSTRĀDĀTĀJS:



SIA "Firma L4"  
Rīga, Jelgavas iela 90  
Reģ.Nr.40003236001  
Tālr.: +371 67500180



SIA „Jura Voicehoviča  
projektēšanas birojs”  
Jelgava, Akmeņu iela 28  
Reģ.Nr.43603064850

PASŪTĪTĀJS:

SIA "Rojas DzKU"

LĪGUMS:

Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā

BŪVOBJEKTS:

Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvdarbu apjomu saraksts	Līguma Nr. 2017-PROJ/857-18		
					Arhīva Nr. 2017-PROJ/857-18		
Būvspec.	D.Kaškarovs		05.12.2017.		Mērogs: b.m.		
Izstrādāja	A.Hazens		05.12.2017.		Stadija	Lapas	Marka un Nr.
					RP		FI T-5