

Būvdarbu apjomu saraksts KSS-1				
Nr.pk.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	Atkārtotā zemējuma montāža sadalnei	kompl.	1	
2	Caurules montāža	m	42	
3	Caurules montāža ar caurduri	m	28	
4	Esošo komunikāciju atšurfēšana	gab.	6	
5	Grants seguma atjaunošana	m ²	5	
6	Iekārtu pieslēgšana	kompl.	3	
7	Izpildedokumentācija un elektriskie mērījumi	kompl.	1	
8	Kabeļa montāža caurulē	m	42	
9	Kabeļa montāža pa konstrukcijām	m	4	
10	Kabeļa montāža tranšejā	m	64	
11	Kabeļu gala apdares montāža 0,4 kV	gab.	4	
12	Konstrukciju zemēšana	gab.	1	
13	3f Kontakta montāža	gab.	2	
14	Neuzskaitītie darbi (demonāža, caurumu urbšana, blīvēšana uc.)	cilv. st.	2	
15	Sadales SP-2 montāža un komplektācija	kompl.	1	
16	Tranšejas aizbēršana	m	12	
17	Tranšejas rakšana	m	12	
18	Tranšejas sagatavošana	m	12	
19	Trases digitālā nospraūšana un uzmērīšana	m	40	

BŪVPROJEKTA
IZSTRĀDĀTĀJS:



SIA "Firma L4"
Rīga, Jelgavas iela 90
Reģ.Nr.40003236001
Tālr.: +371 67500180



SIA „Jura Voicehoviča
projektēšanas birojs”
Jelgava, Akmeņu iela 28
Reģ.Nr.43603064850

PASŪTĪTĀJS:

SIA "Rojas DzKU"

LĪGUMS:

Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā

BŪVOBJEKTS:

Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējuma nosaukums: Būvdarbu apjomu saraksts	Līguma Nr. 2017-PROJ/857-18 Arhīva Nr. 2017-PROJ/857-18 Mērogs: b.m.		
Būvspec.	D.Kaškarovs		05.12.2017.		Stadija	Lapas	Marka un Nr.
Izstrādāja	A.Hazens		05.12.2017.		RP		FI T-5