



Seguma atjaunošana brauktuvei

Asfalta brauktuve



Karstais asfalts AC 11 surf, h=4 cm
Karstais asfalts AC 22 base, h=6 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=10 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=15 cm
Salizturīga kārta, h=40 cm
Pastāvošā grunts

Ielas virsmas bez seguma atjaunošana



Minerālmateriālu maisījums 0/32s, h=10cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm
Pamata salizturīgais slānis hmin=30cm
Rupjgraudaina grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam

Grants brauktuve



Minerālmateriālu maisījums 0/32s, h=10 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15 cm
Salizturīgais slānis, h=50 cm
Dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam

APZĪMĒJUMI

- projektētais saimnieciski-fekālās kanalizācijas vads
- zālāja seguma atjaunošana
- asfalta seguma atjaunošana
- grants seguma/bez seguma atjaunošana
- bruģa seguma atjaunošana

Segumu atjaunoģana

Seguma atjaunošanas robeža



Zāliena atjaunošana



Melnzeme apsēta ar zāles sēklām, h=10 cm
Pievesta smilts tranšejas aizbērumam (K>1)

Bortakmeņu atjaunošana brauktuvei



Betona apmale, 100x30x15 cm
Betona C16/20 pamats, h=10 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15 cm
Salizturīgais slānis, hmin=30 cm

Bortakmeņu atjaunošana ietvei



Betona apmale, 100x20x8 cm
Betona C16/20 pamats, h=10 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=10 cm
Salizturīgais slānis, hmin=30 cm

Seguma atjaunoģana ietvei

Ietve



Karstais asfalts AC 11 surf, h=4 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15 cm
Salizturīgais slānis, h=30 cm
Dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam

Ietve ar atļautu a/m stāvēšanu



Karstais asfalts AC 11 surf, h=4 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=18 cm
Salizturīgais slānis, h=30 cm
Dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam

Ietve ar bruģakmens segumu



Betona bruģakmens, h=8 cm
Sausais betona maisījums 1:8, h=3 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15 cm
Salizturīgais slānis, h=30 cm
Dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:	firma L4	SIA "Firma L4" Rūpn. Jelgavas iela 90 Reg.Nr.40003236001 Tālr.: +371 67500180	SIA Ākura Voicehovi a projektēšanas birojs Jelgava, Akmeņu iela 28 Reg.Nr.43603064850
PASŪTĪTĀJS:	SIA "Rojas DzKU"	LĪGUMS:	Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā
BŪVOBJEKTS:	Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā		

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	RasējumA nosaukums:	Līguma Nr. 2017-PROJ/857-18
				PIĻns ar labiekārtošanas darbu robežām. Segumu atjaunošanas veidi (Celtnieku iela)	Arhīva Nr. 2017-PROJ/857-18
Izstrādāja	L.Voitišķa		20.11.2017.		Mērogs: 1:500
Pārbaudīja	J.Voicehovi s		20.11.2017.		Stadija: BP; Lapas; Marka un Nr.: DOP-6