



SPECIFIKACIJA

Nosaukums		Mērvienība	Stāsts
Nr.			
1	Iegremdējamais notekudeņu sūknis Flygt CP 3102 MT	kompl.	2
2	Sūkņu atbalsīta pēda DN100	gab.	2
3	AlSi 316 sūkņa vaduļas	gab.	2
4	AlSi 316 ķēdes sūkņa izceļšanai	gab.	2
5	Nerūsējošā tērauda (AlSi 316) stāvads DN100	kompl.	2
6	Atloku aizbīdītis DN100 komplektā ar skrūvēm AISI316	gab.	2
7	Atloku pretvārstis DN100	gab.	2
8	Iepļūde sūkņiņavā Ø400	gab.	1
9	Atloks / uzmaņa ner.tērauds DN100 / PE Ø110	gab.	2
10	Vāks ar gāzes atspērēm	kompl.	1
11	SP ventilācija	kompl.	1
12	Ei. ievada caurule	kompl.	1
13	Kāpnes	gab.	1
14	Platforma uz kāpnēm	kompl.	1
15	Rupjo frakciju grozs (iepl. caur.)	kompl.	1
16	Nažveida aizbīdītis (iepl. caur.)	kompl.	1
17	Kāta pagarinājums	kompl.	1
18	Lodveida krāns (manometram)	kompl.	1
19	Siltumizolācija ivertnei	kompl.	1
20	Atloku līkums DN100/90°	gab.	2
21	Sūkņavas GRP ivertne D1600 H=4000, atbilstoši LVS EN 12050-1:2003	kompl.	1
22	Esoša betona plātne	gab.	1
23	Trauksmes plūdiņš	gab.	1
24	Hidrostatiskais līmeņa devējs	kompl.	1

Piezīme:

Pārbūvējamās sūkņu stacijas Selgas ielā 3 principiālajam risinājumam ir informatīvs raksturs. Sūkņu stacijas komplektāciju, materiālu izvēli un aprīkojumu precizēt būvniecības laikā kopā ar SIA "Rojas DzKU" un sūkņu stacijas piegādātāju pārstāvi.



BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:		SIA "Firma L4"		SIA „Jura Voicehoviča projektēšanas birojs”	
PASŪTTĀJS:		SIA "Rojas DzKU"		projekta Nr. 2017-PROJ857-18	
BŪVOBJEKTS:		Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā		Arhīva Nr. 2017-PROJ857-18	
Amats		Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējuma nosaukums:
Izstrādāja		L.Voičiška		20.11.2017.	Pārbūvējamā kanalizācijas sūkņu stacija Selgas ielā 3
Pārbaudīja		J.Voicehovičs		20.11.2017.	
					Stadija
					BP
					Lapas
					Marka un Nr
					ŪKT-21