



Griezums G-G



Griezums F-F



Materiālu specifikācija LMP-4 (G_G)

Poz./ Поз.	Standarts/ Гост	Nosaukums/ Название	Garums/ Длина, м	Skaits gab./ Количе- ство, шт.	Svars/ вес			Piezīmes/ Примечан- ия
					1m, kg	elemen- tam/ эле-м., kg	kopā, t	
1	EN10080-2005	Ø16B500B	1.52	52	1.578	2.40	0.125	
2	EN10080-2005	Ø12 B500B	4.50	16	0.888	4.00	0.064	
3	EN10080-2005	Ø14 B500B	3.25	108	1.208	3.93	0.424	
4	EN10080-2005	Ø8 B500B	4.50	74	0.395	1.78	0.132	
5	EN10080-2005	Ø6 S240B	0.50	216	0.222	0.11	0.024	
6	EN10080-2005	-	0	17	0.888	0.00	0.000	
7	EN10080-2005	Ø14B500	1.740	104	1.208	2.10	0.219	
kopā:							0.987	
betons C30/37; XC3				21,82				m³
šķembas 10-20				1,12				

Materiālu specifikācija LMP-3 (F-F)

Poz./ Поз.	Standarts/ Гост	Nosaukums/ Название	Garums/ Длина, м	Skaits gab./ Количе- ство, шт.	Svars/ вес			Piezīmes/ Примечан- ия
					1m, kg	elemen- tam/ эле-м., kg	kopā, t	
1d	EN10080-2005	Ø12 B500B	0.72	241	0.888	0.64	0.154	
2	EN10080-2005	Ø12 B500B	6.00	42	0.888	5.33	0.224	
3	EN10080-2005	Ø14 B500B	3.25	482	1.208	3.93	1.892	
4	EN10080-2005	Ø8 B500B	6.00	518	0.395	2.37	1.228	
5	EN10080-2005	Ø6 S240B	0.50	980	0.222	0.11	0.109	
6	EN10080-2005	-	0	17	0.888	0.00	0.000	
7	EN10080-2005	Ø14B500	1.740	964	1.208	2.10	2.026	
kopā:							5.633	
betons C ₃₀ ³⁰ / ₃₇ CS1				92,86				m³
šķembas 10-20				3,62				

PIEZĪMES :

- Lapu skatīt kopā ar lapām DZK-1;DZK-2;DZK-3.
- Grunts atpakaļbēršanu veikt pa kārtām 15-20 cm katru kārtu atsevišķi noblietējot līdz noblīvējuma coef. 0.95.

Pamatu sagatavošana:
Būvbedres rakšana
ūdenslīmeņa pazemināšana
jerīkot šķembas pamatu 100mm biezumā
šķembas blietēšana
pleves ierīkošana
pamatu betonēšana

APZĪMĒJUMI

* - IZMĒRUS PRECIZĒT UZ VIETAS.



SIA "A2Būvprojekts"

Reģ.nr.: LV41503067655
Daugavpils, LV-5417
Tālr.: 29474381

Amats	Vārds, uzvārds	Datums	Paraksts
Būvproj. daļas vadītājs	A.Pikulins	01.06.2017	
Būvinženieris	A.Pikulins	21.07.2016	
03.06.2017			

Objekts:			
Brīvdabas estrāde Rojā. Selgas iela 1, Rojas novads			
Pasūtījums Nr.:2016/06-003		Arhīva reģistrācijas Nr.: 16-03/69	
Pasūtītājs:		Rojas novada dome	
Lapas saturs:		Pamati Griezumi G-G; F-F	
		Stadija:	BP
		Marka:	DZK
		Mērogs:	1:25
		Lapas:	
		Lapa:	3.5