




A



F4 Metāla elementu specifikācija							
Marka	Profils	Garums mm.	Skaits	Piepūles	Masa kg.		Piezīmes
				N kN	Poz.	Kopa	
B	□ 100x100x8	15953	1	413.60	360.0.0	360.0	S355
H	□ 100x100x5	14000	1	411.0	206.0	206.0	S355
R	□ 80x80x5	1800	8	196.4	20.0	165.0	S355
R1	□ 100x100x6	2200	2	196.4	40.0	80.0	S355
	mezglu papildmateriāli					80.8	

Piezīmes

1. "MK" darba rasējumu komplekts izstrādāts kā pamatojums detalizēto rasējumu "MKD"komplekta izstrādei.
2. Kopņu elementu gabariti jāprecizē KMD izstrādāšanas gaitā .

Būvzinieris	Uzvārds	Sert.Nr.	Paraksts	Objekta nosaukums:	<b>Brīvdabas estrāde Roja</b>	Marka	MK	Stadija	BP	Lapas Nr.:	<b>MK-6</b>
										Lapu sk.:	<b>27</b>
	T.Vetrova	20-4609		Adrese:	<b>Selgas iela 1, Roja, Rojas novads</b>	Arhiva Nr.:		16-03/69		Mērogs:	<b>1:100</b>
						Datums:	<b>01.06.2017.</b>			Caurejotais lapas Nr.:	<b>12</b>
				Pasūtītājs:	<b>Rojas novada dome</b>	 <b>SIA "MODUS-R"</b> Pulkveža Brieža iela 6/7, Rīga, LV-1010. Tālr.: 7334079, Fakss: 7334078					
				Lapas nosaukums:	<b>Kopne F4</b>						