



F7




F7 Metāla elementu specifikācija

Marka	Profils	Garums mm.	Skaits	Piepūles	Masa kg.		Piezīmes
				N kN	Poz.	Kopa	
B	□ 100x100x6.3	12440	1		226.0	226.0	S355
H	□ 100x100x5	9920	1		180.0	180.2	S355
R	□ 80x80x5	1800	8		21.0	168.0	S355
R1	□ 100x100x5	2000	2		29.4	58.8	S355

Kopā: 633.0 kg.

Piezīmes

1. "MK" darba rasējumu komplekts izstrādāts kā pamatojums detalizēto rasējumu "MKD"komplekta izstrādei.
2. Kopņu elementus gabariti jāprecizē KMD izstrādāšanas .

Būvzināteris	Uzvārds	Sert.Nr.	Paraksts	Objekta nosaukums:	Brīvības estrāde Roja	Marka:	MK	Stadija:	BP	Lapas Nr.:	MK-10
										Lapu sk.:	27
	T.Vetrova	20-4609		Adrese:	Selgas iela 1, Roja, Rojas novads	Arhīva Nr.:		16-03/69	Mērogs:	1:100	
						Projekta Nr.:				Caurejošais lapas Nr.:	
				Pasūtītājs:	Rojas novada dome	Datums:	01.06.2017.				
				Lapas nosaukums:	Kopne F7	 SIA "MODUS-R" Pulkveža Brieža iela 6/7, Rīga, LV-1010 Tālr.: 7334079, Fakss: 7334078					
2017.06											