




sija d/z MB-5




Griezums 5-5



sija d/z MB-7



Griezums 7-7



Materiālu specifikācija MB-5

Poz	Standarts	Nosaukums	Garums, m	Skaitis gab.	Svars			Piezīmes
					1m, kg	elementam, kg	kopā, t	
1	EN10080-2005	Ø8 B500B	2.80	4	0.395	1.11	0.004	
2	EN10080-2005	Ø8 B500B	2.25	12	0.395	0.89	0.011	
3	EN10080-2005	Ø6 B500B	0.60	5	0.222	0.13	0.001	
4	EN10080-2005	Ø16 B500B	2.80	8	1.578	4.42	0.035	
		kopā:					0.051	
		betons C30/37; XS1		0.70				m³
		šķembas 10-20		0.1				

Materiālu specifikācija MB-7

Poz	Standarts	Nosaukums	Garums, m	Skaitis gab.	Svars			Piezīmes
					1m, kg	elementam, kg	kopā, t	
9	EN10080-2005	Ø16B500	2.60	4	1.578	4.10	0.016	
7	EN10080-2005	Ø8 B500B	2.25	12	0.395	0.89	0.011	
3	EN10080-2005	Ø6 B500B	0.60	0	0.222	0.13	0.000	
10	EN10080-2005	Ø16 B500B	2.00	8	1.578	3.16	0.025	
		kopā:					0.052	
		betons C30/37; XS1		0.51				m³
		šķembas 10-20		0.04				

PIEZĪMES :

1. Lapu skatīt kopā ar lapām DZK-1;DZK-2;DZK-3-7.
2. Grunts atpakaļbēršanu veikt pa kārtām 15-20 cm katru kārt atsevišķi noblīvējot līdz noblīvējuma koef. 0.95.



SIA "A2Būvprojekts"

Reģ.nr.: LV41503067655
Daugavpils, LV-5417
Tālr.: 29474381

Amats	Vārds, uzvārds	Datums	Paraksts
Būvproj. daļas vadītājs	A.Pikuļins	01.06.2017	
Būvinženieris	A.Pikuļins	21.07.2016	
03.06.2017			

Objekts:		Brīvdabas estrāde Rojā. Selgas iela 1, Rojas novads	
Pasūtītājs Nr.:2016/06-003		Arhīva reģistrācijas Nr.: 16-03/69	
Pasūtītājs:		Rojas novada dome.	
Lapas saturs:		Pamati Pamata sija MB-5;MB-7.	
		Stadija:	BP
		Marka:	DZK
		Mērogs:	1-20
		Lapas:	
		Lapa:	3.11