



Kāpnes K-1 materiālu specifikācija								
Poz.	Standarts	Nosaukums	Garums, m	Skaitis, gab.	Svars			Piezīmes
					1m, kg	elemen-tam, kg	kopā, t	
1	EN10080-2005	Ø12 B500B	3.20	34	0.888	2.84	0.097	
2	EN10080-2005	Ø12 B500B	5.05	21	0.888	4.48	0.094	
3	EN10080-2005	Ø12 B500B	6.30	18	0.888	5.59	0.101	
4	EN10080-2005	Ø12 B500B	3.45	42	0.888	3.06	0.129	
5	EN10080-2005	Ø8 B500B	2.40	20	0.395	0.95	0.019	
6	EN10080-2005	Ø12B500B	1.20	32	0.888	1.07	0.034	
7	EN10080-2005	Ø8B500	0.860	24	0.395	0.34	0.008	
8	EN10080-2005	Ø12B500	0.52	24	0.888	0.46	0.011	
9	EN10080-2005	Ø8B500	2.4	20	0.395	0.95	0.019	
10	EN10080-2005	Ø12B500	3.1	17	0.888	2.75	0.047	
11	EN10080-2005	Ø12B500	1.9	4	0.888	1.69	0.007	
12	EN10080-2005	Ø12B500	0.85	8	0.888	0.75	0.006	
		kopā:					0.571	
		betons C30/37; XS1		7.96				m³
		šķembas 10-20		6,3				m3

Griezums Y-Y



- PIEZĪMES :
- Lapu skaitļi kopā ar lapām DZK-1; DZK-2; DZK-5;DZK-5.7.
  - Grunts atpakaļbēršanu veikt pa kārtām 15-20 cm katru kārtu atsevišķi nobīlējot līdz nobīlējuma koef. 0.95.

APZĪMĒJUMI  
\* - IZMĒRUS PRECIZĒT UZ VIETAS.

<b>SIA "A2Būvprojekts"</b> Reģ.nr.: LV41503067655 Daugavpils, LV-5417 Tālr.: 29474381				Objekts: <b>Brīvības estrāde Rojā. Selgas iela 1, Rojas novads</b>			
Amats	Vārds, uzvārds	Datums	Paraksts	Pasūtītājs Nr.:2016/06-003		Arhīva reģistrācijas Nr.: <b>16-03/69</b>	
Būvproj. daļas vadītājs	<b>A.Pikulins</b>	01.06.2017		Rojas novada dome		Stādītājs:	<b>BP</b>
Būvzinženieris	<b>A.Pikulins</b>	21.07.2016				Marka:	<b>DZK</b>
03.06.2017				Kāpnes K-1 asis A-B		Mērogs:	1-50; 1-25
						Lapas:	
						Lapas:	5.1