



Materiālu specifikācija BK-6								
Poz./ Поз.	Standarts/ Гост	Nosaukums/ Название	Garums/ Длина, m	Skaitis/ gab./ Количес- тво, шт.	Svars/ вес			Piezīmes/ Примечан- ия
					1m, kg	elemen- tam/ эле- м., kg	kopā, t	
1	EN10080-2005	Ø12 B500B	10.7	24	0.888	9.50	0.228	
2	EN10080-2005	Ø8 B500B	1.64	144	0.395	0.65	0.093	
3	EN10080-2005	6B500B	1.46	612	0.222	0.32	0.198	
4	EN10080-2005	Ø6 B500B	1.66	221	0.222	0.37	0.081	
		kopā:					0.601	
		betons C30/37; XS1		5,80				m³
		šķembas10-20		2.97				m3

Griezums 2-2




Griezums 1-1



PIEZĪMES :

1. Lapu skaitīt kopā ar lapām DZK-1; DZK-2; DZK-6.1.
2. Grunts atpakaļbēršanu veikt pa kārtām 15-20 cm katru kārtu atsevišķi nobīdējot līdz nobīvējuma koef. 0.95.

APZĪMĒJUMI
* - IZMĒRUS PRECIZĒT UZ VIETAS

 SIA "A2Būvprojekts" Reģ.nr.: LV41503067655 Daugavpils, LV-5417 Tālr.: 29474381				Objekts: Brīvības estrāde Rojā. Selgas iela 1, Rojas novads	
Amats		Vārds, uzvārds	Datums	Paraksts	Pasūtītājs: Rojas novada dome
Būvproj. daļas vadītājs		A.Pikujāns	01.06.2017		Stādītājs: BP
Būvzinženieris		A.Pikujāns	21.07.2016		Marka: DZK
03.06.2017					Mērogs: 1:50 ; 1:25
					Lapas saturs: Dz/betona kāpnes K3; K4. Griezums 1-1; 2-2.
					Lapas: 6-1