
[illegible]

Materiālu specifika - Pānūs.								
Poz./ Поз.	Standarts/ Гост	Nosaukums/ Название	Garums/ Длина, м	Skaitis gab./ Количество, шт.	Svars/ вес			Piezīmes/ Примечания
					1m, kg	elementā/ элемент, kg	kopā, t	
6	EN10080-2005	Ø12 B500B	1.71	60	0.888	1.52	0.091	
7	EN10080-2005	Ø12 B500B	1.50	60	0.888	1.33	0.080	
8	EN10080-2005	Ø12 B500B	2.385	60	0.888	2.12	0.127	
9	EN10080-2005	Ø12 B500B	8.90	28	0.888	7.90	0.221	
5	EN10080-2005	Ø12 B500B	0.92	0	0.888	0.82	0.000	
kopā:							0.519	
		betons C30/37; XS1		3.22				m³
		šķembas 10-20		1.44				m³



APZĪMĒJUMI

* - IZMĒRUS PRECIZĒT UZ VIETAS.

 <p>SIA "A2Būvprojekts"</p> <p>Reģ nr.: LV41503067655 Daugavpils, LV-5417 Tālr.: 29474381</p>	Objekts: Brīvdaabas estrāde Rojā. Selgas iela 1, Rojā novads		
	Pasūtītājs Nr.:2016-06-003	Arhīva reģistrācijas Nr.: 16-03/69	
	Pasūtītājs: Rojas novada dome		
	Lapas saturs: Skatītuves pamati. Dz/betona panduss		
Amats Būvproj. daļas vadītājs Būvzinženieris 03.06.2017	Vārds, uzvārds A.Pikulin A.Pikulin 21.07.2016	Datums 01.06.2017 21.07.2016	Paraksts Stadija: BP Marka: DKZ Mērogs: 1:100; 1:50 Lapas: Lapas: 4, 2