



Zāgmateriālu specifikācija								
Poz	Standarts	Nosaukums	Garums, m	Skaitis gab.	Svars			Piezīmes
					1m, m3	elemen- tam, m3	kopā, m3	
1	EN338-2009	S-1 (75x150)	6	207	0.011	0.07	13.973	
2	EN338-2009	S-2 (75x150)	6.0	120	0.011	0.07	8.100	
3	EN338-2009	deļi 60x45	6.0	1950	0.003	0.02	31.590	
		kopā:					53.662	
		krauf papīrs		1080				m²



- PIEZĪMES :
1. Lapu skatīt kopā ar lapām DZK-1;DZK-2;DZK-4;DZK-4-2.
 2. Normatīvā slodze uz grīdu ir pieņemta 500kg/m2.
 3. Pagrīdes telpas ventilācijas nodrošināšanai betona konstrukcijā blakus asij 4 nepieciešams ielikt plastmasa caurules ar diametru 100mm un soli 1000mm uz atzīmes ,kas ir par 150mm zemāka par grīdas dēļem.
 4. Vertikālās sienas nepieciešams ielikt plastmasas caurules ar diametru 100 mm un soli 2000mm un izeju zem grīdas uz atzīmes 0,400.
 5. Augšējā plastmasas caurules daļā uz atzīmes 5,50m ierīkot novadišanu - plastmasas režģi 100x100mm.

APZĪMĒJUMI
★ - IZMĒRUS PRECIZĒT UZ VIETAS.

<div>SIA "A2Būvprojekts" Reģ.nr.: LV41503067655 Daugavpils, LV-5417 Tālr.: 29474381</div>				Objekts: Brīvības estrāde Rojā. Selgas iela 1, Rojas novads	
Pasūtītāja Nr.:2016/06-003				Arhīva reģistrācijas Nr.: 16-03/69	
Amats		Vārds, uzvārds	Datums	Paraksts	
Būvproj. daļas vadītājs		A.Pikulins	01.06.2017	Rojas novada dome	
Būvzinženieris		A.Pikulins	21.07.2016		
03.06.2017				Skatuves pamats. Karkasa plāns	
Lapas saturs:				Stadija: BP	
				Marka: DZK	
				Mērogs: 1:100	
				Lapas: 4,3	