




## Spāru plāns



Skats 1 - 1




Koka kopne



Koka specifikacija			
Nosaukums	Šķelums bxi mm	Tilpums m <sup>3</sup>	Piezīmes
Spāres	75x175	8.0	EN 338-20  Koks C24
Sija	150x320(h)	0.63	
Spāres	75x200	28.7	
Mūrlata	150x150	4.0	
Dēlis	100x22	42.0	
Kore	150x200	1.1	
Sija	150x240(h)	4.0	
Saite	100x100	1.65	
Statņi	150x150	2.0	
Statņi	100x100	0.36	

## Piezīmes

1. Visus koka elementus apstrādāt ar antiseptizējošām un pretuguns aizsargvielām.
2. Koka konstrukciju saskares vietas ar metāla vai akmens konstrukcijām izolēt ar ruberoidu.
3. Griezums n - n, sk. lapā MK-27. Skatus 5-5, 5'-5" skat. lapā MK-25
4. Spāru garumi celtniecības gaitā jāprecizē pēc AR-daļas rasējumiem.



Bērņvaldības atļauja	<b>Uzvārds</b>	<b>Sert Nr.</b>	<b>Paraksts</b>	<b>Ģimenes nosaukums</b>	<b><i>Brīvības estrāde Roja</i></b>	<b>Kopā</b>	<b><i>BMK</i></b>	<b>Spēka termiņš</b>	<b><i>BP</i></b>	<b>Lapas Nr.</b>	<b><i>MK</i></b>
	<b>T.Vetrova</b>	<b>20-4609</b>						<b>16-03-69</b>		<b>1/10</b>	
			<b>Adrese:</b>		<b>Selgas iela 1, Roja, Rojas novads</b>			<b>Atvērta Nr.</b>		<b>Mērogs</b>	
			<b>Pasūtītājs:</b>		<b>Rojas novada dome</b>			<b>Datums:</b>		<b>01.06.2017</b>	<b>Carapavars</b>
				<b>Ģimenes nosaukums</b>	<b><i>Spāru plāns</i></b>						