



Kopne F6



F6 Metāla elementu specifikācija							
Marka	Profils	Garums mm.	Skaits	Piepūles	Masa kg.		Piezīmes
				N kN	Poz.	Kopa	
B	100x100x6.3	8468	1	-390.0	186.0	186.0	S355
H	100x100x5	7200	1	480.0	108.0	108.0	S355
R	80x80x5	1640	6	180.0	19.0	114.0	S355

Kopā: 408.0

1. "MK" darba rasējumu komplekts izstrādāts kā pamatojums detalizēto rasējumu "MKD"komplekta
2. Kopņu elementus gabarīti jāprecizē KMD izstrādāšanas .

Būvzinieris	Uzvārds	Sert.Nr.	Paraksts	Objekta nosaukums:	Brīvdabas estrāde Roja	Marka:	Stadija:	Lapas Nr.:	MK-9
				Adrese:	Selgas iela 1, Roja, Rojas novads	AMV Nr.:	16-03/69	Lapu sk.:	27
	T.Vetrova	20-4609		Pasūtītājs:	Rojas novada dome	Projekta Nr.:	01.06.2017.	Mērogs:	1:100
				Lapas nosaukums:	Kopne F6	Datums:	01.06.2017.	Caurejošais lapas Nr.:	15

SIA "MODUS-R"
Pulkveža Brieža iela 6/7, Rīga, LV-1010
Tālr.: 7334079, Fakss: 7334078