




F7/5

q = 11.1 KN/m.

R = 73.0 KN



F7/5 Metāla elementu specifikācija

Marka	Profils	Garums mm.	Skaits	Pieņūles	Masa kg.		Piezīmes
				N kN	Poz.	Kopa	
B	□100x100x6.3	13528	1		238.0	238.0	S355
H	□100x100x5	11963	1		176.0	176.0	S355
R	□ 80x80x5	1800	8		20.0	160.0	S355
R1	□ 100x100x5	1500	2		22.0	44.0	S355
mezglu papildmateriāli						116.0	S355

Kopā: 734.0 kg.

Piezīmes

- "MK" darba rasējumu komplekts izstrādāts kā pamatojums detalizēto rasējumu "MKD"komplekta izstrādei.
- Kopņu elementu gabariti jāprecizē KMD izstrādāšanas gaitā .

Būvzinīeris	Uzvārds	Sert.Nr.	Paraksts	Objekta nosaukums:	Brīvdabas estrāde Roja	Marka:	MK	Stadija:	BP	Lapas Nr.:	MK-15
				Adrese:	Selgas iela 1, Roja, Rojas novads	Atbilst. Nr.:	16-03/69	Projekta Nr.:	16-03/69	Lapu sk.:	27
	T.Vetrova	20-4609		Pasūtītājs:	Rojas novada dome	Datums:	01.06.2017.	Caurejošais		Mērogs:	1:100
				Lapas nosaukums:	Kopne F7/5						

