





# Kopne F5



1 - 1




F5	Metāla elementu specifikācija
----	-------------------------------

Marka	Profils	Garums mm.	Skaits	Piepūles	Masa kg.		Piezīmes
				N kN	Poz.	Kopa	
B	□ 100x100x6.3	9830	1	-476.0	240.0	240.0	S355
H	□ 100x100x5	8000	1	534.0	145.0	145.0	S355
R	□ 80x80x5	1800	4	236.0	23.0	92.0	S355
R1	□ 100x100x5	2000	2	236.0	25.0	50.0	S355
	mezglu papildmateriāli					90.0	

Kopā:	617.0
-------	-------

## Piezīmes

1. "MK" darba rasējumu komplekts izstrādāts kā pamatojums detalizēto rasējumu "MKD"komplekta izstrādei.
2. Kopņu elementu gabariti jāprecizē KMD izstrādāšanas gaitā .

Būvniecības      2017.06	Uzvārds	Sert.Nr.	Paraksts	Objekta nosaukums:	Brīvības estrāde Roja	Marka:	MK	Stadija:	BP	Lapas Nr.:	MK-8
				Adrese:		Arhiva Nr.:		Projekta Nr.:	16-03/69	Mērogs:	1:100
	T.Vetrova	20-4609			Selgas iela 1, Roja, Rojas novads	Datums:	01.06.2017.			Caurējais lapas Nr.:	14
				Pasūtītājs:	Rojas novada dome	 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <b>SIA "MODUS-R"</b>  <small>Pulkveža Brieža iela 6/7, Pils. LV-1010            Tālr.: 7334079, Fakss: 7334078</small> </div>					
				Lapas nosaukums:	Kopne F5						